

## Leistungsverzeichnis

PFP10256.12.04

### Estrich

22.06.2020

### Angebotsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,  
nachfolgend erhalten Sie ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Bearbeitung.  
Sollten Sie an der Aufführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

### Bauvorhaben

#### PFP10256 Sticherhaus GOLDALM Wuppertal

Sticherhaus Wuppertal Elberfeld  
Erholungsstraße 18 / Herzogstraße 26  
42103 Wuppertal

### Projektbeschreibung

Kernsanierung eines Büro- und Geschäftshauses.  
Erdgeschoss: Gastronomie mit Nebenräumen.  
Kellergeschoss: Lagerhaltung, Sozialräume, sanitäre Anlagen

### Bauherr

GOLDALM Gastro GmbH

Wallstraße 4-5  
26122 Oldenburg

### Ausschreibung

planfabrik architektur gmbh  
Ibacher Mühle 87  
42553 Velbert

Telefon 02053.20552.40  
Telefax 02053.20552.49  
eMail ausschreibung@planfabrik.com

### Vergabeinfos

Ort der Angebotsabgabe:	
Abgabefrist des Angebots:	03.07.2020
Zuschlagsfrist:	08.07.2020
Datum und Zeit der Eröffnung:	08.07.2020 10:00
Ausführungsbeginn:	13.07.2020
Ausführungsende:	24.07.2020

### Bieterangaben | Firmenstempel

## **Vertragsbedingungen**

Die VOB Teil B und C gilt als vertraglich vereinbart.

Die Vertragsbedingungen werden im Rahmen der Vergabegespräche den Bietern übergeben und im Detail besprochen.

Das Angebot wird nur gewertet wenn das Leistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt wurde und alle geforderten Nachweise vorliegen. Etwaige Änderungen im LV außerhalb der Bieterabfragepositionen sind unzulässig und werden nicht berücksichtigt. Änderungen können zum Ausschluss von der Wertung führen.

Nebenangebote werden ohne Abgabe des Hauptangebotes nicht gewertet.

Der beabsichtigte Einsatz von Nachunternehmern ist bereits bei Angebotsabgabe mitzuteilen. Die Zustimmung oder Ablehnung zum Einsatz von Nachunternehmern behält sich der Auftraggeber (AG) für jede Tätigkeit und Nachunternehmer auch bei Annahme des Angebotes ausdrücklich vor. Für Tätigkeiten die der Bieter fachlich im eigenen Betrieb ausführen kann, bleibt es dem AG überlassen ob er auf diese Möglichkeit besteht. Für alle anderen Tätigkeiten sind mehrere Nachunternehmer zur Wahl zu stellen.

## **Allgemeine Hinweise**

Bei Unklarheiten in der Ausschreibung sind diese vor Abgabe des Angebotes zu benennen.

Fabrikate sind bei Abweichung von den Leitfabrikaten im LV zu benennen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist dem Angebot beizufügen. Wird kein Fabrikat benannt, gilt das Leitfabrikat als bindend vereinbart. Dies gilt auch wenn die Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen wird.

Es ist eine förmliche Abnahme vorgesehen. Der Auftragnehmer hat diese schriftlich zu beantragen.

Es gelten für die Ausführung der Arbeiten die anerkannten Regeln der Technik sowie die entsprechenden Normen und sonstigen vergleichbaren Vorschriften und Richtlinien.

Die Abfallentsorgung von Abfällen, die durch Arbeiten des Auftragnehmers entstehen, unabhängig ob diese Stoffe aus dem Besitz des Auftraggebers stammen oder nicht.

Mitarbeit bei der Führung des Bautagebuches in Form von Wochenberichten mit Angaben zu Tätigkeiten pro Tag, Mitarbeitern (Anzahl, Name, Qualifikation) usw. Die Abstimmung der Ausführung erfolgt mit dem Ausschreibenden.

## **GAEB-Datenaustausch**

Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht! Bitte an [ausschreibung@planfabrik.com](mailto:ausschreibung@planfabrik.com) senden.

Alternativ ist die Übermittlung als PDF-Datei möglich, auf die korrekte Seitenreihenfolge ist unbedingt zu achten.

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------

**STLB-Bau 2019-10 099**

**Standardbesch Abrechnungseinheiten**

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

- h = Stunde,
- d = Tag,
- Wo = Woche,
- Mt = Monat,
- a = Jahr,
- cm = Zentimeter,
- cm2 = Quadratzentimeter,
- m = Meter,
- m2 = Quadratmeter,
- m3 = Kubikmeter,
- l = Liter,
- St = Stück,
- kg Kilogramm,
- t = Tonne,
- mh = Meter x Stunde,
- md = Meter x Tag,
- mWo = Meter x Woche,
- mMt = Meter x Monat,
- ma = Meter x Jahr,
- m2d = Quadratmeter x Tag,
- m2Wo = Quadratmeter x Woche,
- m2Mt = Quadratmeter x Monat,
- m3d = Kubikmeter x Tag,
- m3Wo = Kubikmeter x Woche,
- m3Mt = Kubikmeter x Monat,
- Sth = Stück x Stunde,
- Std = Stück x Tag,
- StWo = Stück x Woche,
- StMt = Stück x Monat,
- td = Tonne x Tag,
- tWo = Tonne x Woche,
- tMt = Tonne x Monat.

**STLB-Bau 2019-10 099**

**Standardbesch unentgeltliche Unterl. Ausführungspläne**

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

Ausführungspläne der Baumaßnahme,  
als Papierzeichnung/Plotterausdruck und auf Datenträger, in einfacher Ausfertigung.

**STLB-Bau 2019-10 099**

Summe Übertrag: .....

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------

**Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat**

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01	Baustelleneinrichtung		
01.0010	1,000 St STLB-Bau 2019-10 000	.....	.....

**Baustelle einrichten**

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.

**STLB-Bau 2019-10 084**

**Standardbesch Anschluss Strom 230V vorh. Verbrauch AG**

Anschluss für Strom, 230 V, ist auf der Baustelle vorh., die Kosten für den Verbrauch trägt der AG.

**STLB-Bau 2019-10 084**

**Standardbesch Anschluss Wasser vorh. Verbrauch AG**

Anschluss für Wasser ist auf der Baustelle vorh., die Kosten für den Verbrauch trägt der AG.

Summe Baustelleneinrichtung .....  
-----

02	Erdgeschoss Küche		
02.0010	64,000 m2 STLB-Bau 2019-10 036	.....	.....

**Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton D 3mm laden**

**LKW AN nicht schadstoffbelastet**

Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, Abtragsdicke 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

02.0020	64,000 m2	.....	.....
---------	-----------	-------	-------

**Haftbrücke auftragen 2K-Epoxidharzhaftbrücke**

Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Zweikomponenten-Epoxidharz, zur Aufnahme für nachfolgenden

Summe Übertrag: .....

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
	Zementverbundestrich, Ausführung im Erdgeschoss.		
02.0030	64,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 TA <b>Zementestrich Ausgleichsestrich Zugabe Kunststofffaser Menge 1 kg/m3 F4 D 45mm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Ausgleichsestrich, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, Menge '1' kg/m3, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbindebeschleuniger'.	.....	.....
02.0040	4,000 St STLB-Bau 2019-10 025 TA <b>Estrich Durchdringung anpassen</b> Estrich an Durchdringung anpassen, bis 0,1 m2 Einzelgröße, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abfluß'.	.....	.....
02.0050	64,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 <b>Zementestrich beschichten grundieren Mehrkomponenten-EP D 1mm</b> Oberfläche aus Zementestrich beschichten einschl. grundieren, mit Mehrkomponenten-Epoxidharz, Farbton grau, Beanspruchung chemisch, mechanisch und thermisch, Nenndicke Beschichtung 1 mm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5/1,2, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
	Summe Erdgeschoss Küche		.....
03	Erdgeschoss Gastronomie		
03.0010	260,000 m2 STLB-Bau 2019-10 036 <b>Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton D 3mm laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, Abtragsdicke 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,	.....	.....
		Summe Übertrag: .....	

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
	Entsorgung wird gesondert vergütet.		
03.0020	20,000 m2 *** <i>Bedarfsposition ohne GB</i> STLB-Bau 2020-04 084 TA <b>Bodenbelag Zementestrich abbrechen D 4 cm 20kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als Verbundestrich, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke '4' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.	.....	nur Einh.-preis
03.0030	260,000 m2 <b>Haftbrücke auftragen 2K-Epoxidharzhaftbrücke</b> Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Zweikomponenten-Epoxidharz, zur Aufnahme für nachfolgenden Zementverbundestrich, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
03.0040	260,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 TA <b>Zementestrich Ausgleichsestrich Zugabe Kunststofffaser Menge 1 kg/m3 F4 D 45mm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Ausgleichsestrich, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, Menge '1' kg/m3, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbindebeschleuniger'.	.....	.....
03.0050	25,000 m STLB-Bau 2019-10 025 TA <b>Höhenversprung herstellen Höhendifferenz 10 mm Anschlagprofil</b> Höhenversprung im Estrich zur Aufnahme unterschiedlich dicker Bodenbeläge herstellen, Höhendifferenz Estrich '10' mm, mit Anschlagprofil, Profil wird	.....	.....
		Summe Übertrag: .....	

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
	gesondert vergütet, Ausführung im Erdgeschoss.		
	Summe Erdgeschoss Gastronomie		.....
04	Erdgeschoss Außenbereich		
04.0010	27,000 m2 STLB-Bau 2019-10 036 <b>Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton D 3mm laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, Abtragsdicke 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.	.....	.....
04.0020	27,000 m2 STLB-Bau 2019-10 025 <b>Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 25mm 0,040W/(mK) DEO</b> Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 25 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,037 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
04.0030	27,000 m2 <b>Haftbrücke auftragen 2K-Epoxidharzhaftbrücke</b> Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Zweikomponenten-Epoxidharz, zur Aufnahme für nachfolgenden Zementverbundestrich, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
04.0040	6,000 St STLB-Bau 2019-10 025 <b>Zementestrich Verbundestrich C35 F4 D 45mm Trittstufe Stufen-L 150cm Trittstufen-B 23cm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Verbundestrich, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett, Oberfläche reiben, auf Trittstufen, Stufenlänge 150 cm, Trittstufenbreite 23 cm, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
		Summe Übertrag: .....	

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
04.0050	27,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 TA <b>Zementestrich Ausgleichsestrich Zugabe Kunststofffaser Menge 1 kg/m3 F4 D 45mm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Ausgleichsestrich, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, Menge '1' kg/m3, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbindebeschleuniger'.	.....	.....
	Summe Erdgeschoss Außenbereich		.....
05	Kellergeschoss Lager		
05.0010	140,000 m2 STLB-Bau 2019-10 036 <b>Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton D 3mm laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, Abtragsdicke 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.	.....	.....
05.0020	140,000 m2 <b>Haftbrücke auftragen 2K-Epoxidharzhaftbrücke</b> Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Zweikomponenten-Epoxidharz, zur Aufnahme für nachfolgenden Zementverbundestrich, Ausführung im Erdgeschoss.	.....	.....
05.0030	140,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 TA <b>Zementestrich Ausgleichsestrich Zugabe Kunststofffaser Menge 1 kg/m3 F4 D 45mm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Ausgleichsestrich, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, Menge '1' kg/m3, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbindebeschleuniger'.	.....	.....
		Summe Übertrag: .....	



Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
05.0040	4,000 St STLB-Bau 2019-10 025 TA <b>Estrich Durchdringung anpassen</b> Estrich an Durchdringung anpassen, bis 0,1 m2 Einzelgröße, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abfluß'.	.....	.....
05.0050	9,000 m STLB-Bau 2019-10 025 <b>Kante herstellen</b> Kante im Estrich an freiem Ende der Rohdecke herstellen, Kante gerade, Ausführung im Kellergeschoss.	.....	.....
05.0060	140,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 <b>Zementestrich beschichten grundieren</b> <b>Mehrkomponenten-EP D 1mm</b> Oberfläche aus Zementestrich beschichten einschl. grundieren, mit Mehrkomponenten-Epoxydharz, Farbton grau, Beanspruchung mechanisch, Nenndicke Beschichtung 1 mm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5/1,2, Ausführung im Kellergeschoss.	.....	.....
	Summe Kellergeschoss Lager		.....
06	Kellergeschoss Sanitär		
06.0010	80,000 m2 STLB-Bau 2019-10 036 <b>Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton D 3mm laden</b> <b>LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, Abtragsdicke 3 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.	.....	.....
06.0020	80,000 m2 <b>Haftbrücke auftragen 2K-Epoxydharzhaftbrücke</b> Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Zweikomponenten-Epoxydharz, zur Aufnahme für nachfolgenden	.....	.....
		Summe Übertrag: .....	

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
	Zementverbundestrich, Ausführung im Erdgeschoss.		
06.0030	80,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 TA <b>Zementestrich Ausgleichsestrich Zugabe Kunststofffaser Menge 1 kg/m3 F4 D 45mm</b> Zementestrich DIN 18560 CT, als Ausgleichsestrich, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, Menge '1' kg/m3, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbindebeschleuniger'.	.....	.....
06.0040	3,000 St STLB-Bau 2019-10 025 TA <b>Estrich Durchdringung anpassen</b> Estrich an Durchdringung anpassen, bis 0,1 m2 Einzelgröße, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abfluß'.	.....	.....
06.0050	1,000 m STLB-Bau 2019-10 025 <b>Kante herstellen</b> Kante im Estrich an freiem Ende der Rohdecke herstellen, Kante gerade, Ausführung im Kellergeschoss.	.....	.....
06.0060	80,000 m2 STLB-Bau 2020-04 025 <b>Zementestrich beschichten grundieren Mehrkomponenten-EP D 1mm</b> Oberfläche aus Zementestrich beschichten einschl. grundieren, mit Mehrkomponenten-Epoxidharz, Farbton grau, Beanspruchung mechanisch, Nenndicke Beschichtung 1 mm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5/1,2, Ausführung im Kellergeschoss.	.....	.....
	Summe Kellergeschoss Sanitär		.....
07	Stundenlohnarbeiten		
		Summe Übertrag: .....	

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
			Summe Übertrag: .....
07.0010	20,000 h *** <i>Bedarfsposition ohne GB</i> STLB-Bau 2019-10 091 <b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	.....	nur Einh.-preis
07.0020	20,000 h *** <i>Bedarfsposition ohne GB</i> STLB-Bau 2019-10 091 <b>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	.....	nur Einh.-preis
	Summe Stundenlohnarbeiten		.....

Zusammenfassung

Ordnungszahl	Bezeichnung	Summe in EUR
01	Baustelleneinrichtung	.....
02	Erdgeschoss Küche	.....
03	Erdgeschoss Gastronomie	.....
04	Erdgeschoss Außenbereich	.....
05	Kellergeschoss Lager	.....
06	Kellergeschoss Sanitär	.....
07	Stundenlohnarbeiten	.....
	Angebotssumme netto	.....
	Umsatzsteuer (19,00 %)	.....
	<u>Angebotssumme brutto</u>	.....

Mit meiner Unterschrift ich die verbindliche Abgabe des vorstehenden Angebotes.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Name in Druckschrift \_\_\_\_\_

Firmenstempel